

CONSTRUCTION

51

logements

Fouquereuil





CONSTRUCTION DE 51 LOGEMENTS INDIVIDUELS ET GARAGES

RUE DU MARAIS – FOUQUEREUIL



Les travaux concernent la construction de logements individuels, en gros œuvre seul.

Les fondations sont constituées de **semelles filantes** sur gros béton pour s'ancrer dans le bon sol. Les dalles basses sont des **dalles portées** en béton armé. Les murs extérieurs sont maçonnés en **briques** et **blocs alvéolés de terre cuite**. Les murs intérieurs sont réalisés en **blocs de béton agglomérés** d'épaisseur 20 cm, pleins ou creux suivant localisation. Les planchers hauts RDC sont en **dalle pleine de béton armé**.

L'entreprise avait à sa charge également les travaux de réseaux et fourreaux, en terre-plein sous dalle basse.



Surface de plancher global : **6 450 m²**

Maître d'ouvrage : **LTO HABITAT**

Architecte : **SCENARIO-ARA**

Date de réalisation TCE : **2012/2014**

Durée du chantier TCE : **24 mois**

Coût des travaux : **Lot gros œuvre
1 890 k€**

